VIBORG SYGEHUS, GENERALPLAN - AREAL / ØKONOMI OPGØRELSE **BILAG 9**
2013.01.31 **PHH/ M&B**

	Område der ikke er indeholdt i kvalitetsfondsprojekt	Tung ombygning	Medio ombygning	Let ombygning	kvm pris	Ombygning total	Ombygning udenfor kval. Fond.
NIVEAU 0							
Samlet	**0**	**0**	**260**	**210**		**2.480.000**	**0**
Affaldsdepot / Tilslutning til tunnel			260		6.000	1.560.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Skur - Søndersø parken						500.000	
Hul til elevator						0	
NIVEAU 1							
Samlet	**160**	**0**	**1.940**	**370**		**10.610.000**	**480.000**
Ny sengeredning			1000		5.600	5.600.000	
Depot, IT, osv.			520		4.000	2.080.000	
GL omklædning i blok 4			420		4.000	1.680.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Reng / Affald	160			160	3.000	480.000	480.000
Hul til elevator						350.000	
NIVEAU 2							
Samlet	**1.290**	**0**	**2.515**	**2.580**		**20.448.000**	**2.580.000**
Gl omklædning der nedlægges			480		5.000	2.400.000	
Sterilcentral, incl gange og alt	1290			1290	2.000	2.580.000	2.580.000
Logistikcenter medio			1025		6.000	6.150.000	
Logistikcenter let				1080	3.000	3.240.000	
Møde og foyerfaciliteter			330		5.000	1.650.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Ambulatorium i gl. skademodtag			680		5.600	3.808.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 3							
Samlet	**3.735**	**1.740**	**1.575**	**3.180**		**30.095.000**	**12.825.000**
billeddiagnostik eksisterende	2080			2080	2.000	4.160.000	4.160.000
gl. forhal og amb, omdannet til amb. og møde undervisning	765	765			9.000	6.885.000	6.885.000
ortopædkirurgisk amb	890			890	2.000	1.780.000	1.780.000
gl. forhal og amb, omdannet til amb.		400			9.000	3.600.000	
ortopædkirurgisk amb - tung		235			9.000	2.115.000	
ortopædkirurgisk amb - tung			225		5.000	1.125.000	
gl. Ergo omdannet til billeddianostik		340			9.000	3.060.000	
gl. fys omdannet til ortopædkirurgisk amb / kontor			670		5.000	3.350.000	
fys om indrettet			680		5.000	3.400.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 4							
Samlet	**5.100**	**4.690**	**1.200**	**1.490**		**67.541.000**	**53.291.000**
Lab blok 01	2130	2130			12.500	26.625.000	26.625.000
medicinske amb gl. afd 24.	1280			1280	500	640.000	640.000
tung ombygning blok 3.			1000		5.000	5.000.000	
Teknik / værksteder	1690	1690			15.400	26.026.000	26.026.000
Værksteder			200		4.000	800.000	
Gl. kontor blok 3, omdannet til klinisk biokemi og tappefunktion		200			9.000	1.800.000	
medicinske amb i blok 5 - DIALYSE		670			9.000	6.030.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 5							
Samlet	**0**	**2.730**	**400**	**2.765**		**34.855.000**	**0**
Operation (Store)				2005	3.000	6.015.000	
Operation (11,12,14)				250	3.000	750.000	
Intensiv		1830			9.000	16.470.000	
Kontor			400		5.000	2.000.000	
Opvågning		900			9.000	8.100.000	
ØNH - gl. placering				300	3.000	900.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 6							
Samlet	**1.900**	**680**	**2.820**	**210**		**22.532.000**	**10.640.000**
Kardiologer			920		5.600	5.152.000	
Sengeafsnit - Børn	1900		1900		5.600	10.640.000	10.640.000
Hjertemedicinsk amb		680			9.000	6.120.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 7							

Samlet	**0**	**0**	**1.900**	**210**		**11.260.000**	**0**
Sengeafsnit / Amb - kirurgisk afd			1900		5.600	10.640.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 8							
Samlet	**0**	**0**	**1.900**	**210**		**11.260.000**	**0**
Sengeafsnit - amb - Kvinde afd.			1900		5.600	10.640.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 9							
Samlet	**0**	**0**	**1.900**	**210**		**11.260.000**	**0**
Sengeafsnit - amb - Neurologisk.			1900		5.600	10.640.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 10							
Samlet	**0**	**0**	**1.900**	**210**		**11.260.000**	**0**
Sengeafsnit - Ortopædiske			1900		5.600	10.640.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 11							
Samlet	**0**	**0**	**1.900**	**210**		**10.360.000**	**0**
Sengeafsnit - medicinske			1200		5.200	6.240.000	
Amb			700		5.000	3.500.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 12							
Samlet	**0**	**0**	**1.900**	**210**		**11.260.000**	**0**
Sengeafsnit - amb			1900		5.600	10.640.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
NIVEAU 13							
Samlet	**0**	**0**	**1.900**	**210**		**11.260.000**	**0**
Sengeafsnit - amb			1900		5.600	10.640.000	
trafikcenter - excl. Elevatorer				210	2.000	420.000	
Hul til elevator						200.000	
SAMLEDE ANLÆGSØKONOMI	**12.185**	**9.840**	**24.010**	**12.275**		**266.481.000**	**79.816.000**