



Løst inventar (BxD), lev. og mont. af bygherre

2	Rengøringsvogn, 800x500x1080 mm	A
3	OP vogn - casecards 751x558x1588 mm	A
5	Palle/reol for råvarer	A
6	Spisebord og stole, evt. genbrug	A
7	HS Skrivebord med stol, 800x1600mm, evt. genbrug	A
8	Mødebord og stole	A
9	EPJ bord	A
10	Gulvvasker, 800x500x1080 mm	A
12	Reoler / skabe / hylder	A
20	Rullebord	A
22	Papirholder	A
25	Trådhylde	A
71	Containerstativ 1400x900x1588 mm	A
72	Skrueskabe - flytbare	A
87	Affaldsstativ	A
89	Rullebord for vaskeindsats 900x750 mm	A
90	Rullebord for 40x60 modul	A
101	Støttræler nye og genbrug, afklares af bygherre i omfang og placering	A
102	Lift til kartoner	A
104	Pap affaldscontainer	A

Teknisk inventar lev. af bygherre mont. og tilsluttes af Total entreprenøren

23	Pakkebord med plads for printer og skærm	B
50	Nyt vaskebord HS incl. UL, sprøjt og spulepistol 2900x710 mm.	B
61	Microbølgeovn	B
63	Kaffemaskine	B
65	Projektor	B
86	Vaskestation, fra rum 2.223	B
95	Fladskærm 40 Tommer - IT/edb logistiskærm	B
HS1	Hygiejnestation, type 1	B
HS2	Hygiejnestation, type 2	B
HS3	Hygiejnestation, type 3	B
HS4	Hygiejnestation, type 4	B
USV	Udslagsvask med armatur og stænkplade 540x450x200 mm	B

Teknisk inventar lev. og mont. af bygherre

4	Nyt returbånd, mere lufttæt	C
51	Ny vaskedekontaminator	C
53	Ind og udlasterbånd - dekontaminator	C
54	Ny kabinetdekontaminator	C
55	Forberedt for ind og udlasterbånd	C
96	Tørreskab Gøttinge 363, 600x450x2180 mm	C
57	Lavtemp. Autoklave, V-PRO 60 stæris, 800x800x1660 mm	C
59	Kop / Print / edb, 800x700, h1180 mm	C
64	Autoklave	C
70	Ind og udlasterbånd - Autoklave	C
96	Autoklavevogn, 1000x700 mm	C

Inventar lev. og mont. af Totalentreprenøren

1	Depotskab 455x2100x650 mm	D
15	Taskeskab 655x450x2100 mm	D
17	Whiteboard 1200x1200 mm	D
19	Stige - ophængt på væg	D
21	Overskab med hylde 655x650x350 mm	D
24	Depotskab - dobbelt	D
26	Køkkenopsætning, 3 underskabe, 3 overskabe, 1 overskab til mikroovn, bordplade med vask og høj køl/fryseskab	D
27	Skabstilsætning/overdækning 16 mm	D
52	Område og installationer forberedt for vaskedekont.	D
69	Lukket boks med udugning 600x800 mm, Pustebes/sugeboks	D
88	Opvaskemaskine	D

RRA_K01_L10_H1_T99_E2_001

Signaturforklaring:

	220 mm hård isolering
	250 mm støttemur iht. ing.
	Ydervæg: Isolering iht. BR18 og facade iht. Lokalplan 534 Betonbægurer iht. ing.
	Beton indervæg 300 mm iht. ing.
	Beton indervæg 200 mm iht. ing.
	145 mm gipsvæg
	95 mm forsatsvæg
	Støttemur
PA	Trykforskel i Parskal
Auto	Automatisk dør
IL	Interlock på dør
GA	Gulvafleb
Cb	Cencor i væg - berøringsfri til autom. dør

Note: Alle koter er vejledende
Døre ved trykforskel er stældere
HSX - Se tegning RRA_K01_L10_H4_T99_E2_002 - Princip for hygiejnestationer

Rev.:	Dato:	Udarb.:	Godk.:	Ændringer:

midt
regionmidtjylland

Dispositionsforslag

Randers sterilercentral
Indretningsplan - etage 02

Mål: 1 : 100
Udarb.: bfe
Godk.: agu
Dato: 2018-11-26
Rev. dato:

Sagsnr.: 18100
Tegningsnr.: RRA_K01_L10_H1_T99_E2_001

Stue | 1 : 100