

Spørgsmål og svar
EU-udbud 2015/S 041-09646
MR-scanner 1,5 T til Aarhus Universitetshospital, Akutcenter

Spørgsmål og svar 1 af 11. marts 2015				
1.	<p>A-krav:</p> <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 10%; vertical-align: top;">4.1.1</td><td>Der skal leveres to lejer til scanneren. Såfremt rygspolen er integreret i lejet skal begge lejer leveres med en rygspole. Begge lejer skal kunne fjernes fra scanneren, hvorefter patient andetsteds placeres på scannerlejet og køres til montering på scanneren.</td></tr></table> <p>Spørgsmål: Er det en acceptabel løsning, at patienten klagøres på en trolley, som efterfølgende køres ind over det eksisterende leje og sænker patienten ned derpå?</p>	4.1.1	Der skal leveres to lejer til scanneren. Såfremt rygspolen er integreret i lejet skal begge lejer leveres med en rygspole. Begge lejer skal kunne fjernes fra scanneren, hvorefter patient andetsteds placeres på scannerlejet og køres til montering på scanneren.	<p>Det er acceptabelt at scanneren afleverer en lejeplade til en trolley der så køres ud af scannerrummet. Patienten omlejres til lejepladen der ligger på trolleyen. Trolley med lejeplade og patient køres derefter ind i scannerrummet hvor scanneren aftager patient og lejeplade fra trolleyen. Det er således ikke acceptabelt hvis løsningen kræver ekstra lejeplader eller omlejring af patienten i scannerrummet.</p>
4.1.1	Der skal leveres to lejer til scanneren. Såfremt rygspolen er integreret i lejet skal begge lejer leveres med en rygspole. Begge lejer skal kunne fjernes fra scanneren, hvorefter patient andetsteds placeres på scannerlejet og køres til montering på scanneren.			
Spørgsmål og svar 2 af 11. marts 2015				
2.	<p>Forventes det at 5 gauss linien holdes inde i MR rummet i forhold til underetagen ? (der er en del installationer over det nedsænkede loft i underetagen, hvilket vil gøre en montage af passiv afskærmning temmelig besværlig og onkostningstungt).</p>	<p>Ja – 5 gauss linjen skal holdes inde i MR rummet.</p>		