



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup](#) National identitetsangivelse: (hvis kendt) [Vest, DNV-Gødstrup](#)

Postadresse: [Gl. Landevej 61](#)

By: [Herning](#)

Postnummer: [7400](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er): [Projektsekretariatet DNV-Gødstrup](#) Telefon:

Att: [Michael Hyllegaard](#)

Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Fax:

Internetadresse(r): (hvis relevant)

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) <http://www.vest.rm.dk>

Internetadresse for køberprofilen: (URL)

Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) <http://www.byggeweb.dk>

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) <http://www.byggeweb.dk>

I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

DNV Gødstrup - DP32-33 Serviceby og Teknikhus

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

Projektet omfatter bygge- og anlægsarbejde ved etablering af Serviceby til Det Nye hospital i Vest i daglig tale DNV-Gødstrup.

Nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside: <http://www.dnv.rm.dk/>

Det samlede hospitalsbyggeri er opdelt i tre etaper, hvor nærværende entrepriser indgår som en del i projektets 3. etape Serviceby DP32-33:

Servicebyen er bygget op omkring den centrale varemottagelse samt affalds- og linnedcentralen, som udgør kernefunktionen i bygningsafsnittet. Herudover indeholder Servicebyen Centralkøkken, Sterilcentral, Cytostatica, Apotek, Post, Arkiver, Affald, Kælder, Teknikhus på tag samt et område med Fælles kontorer og Personalefaciliteter. Herunder Garderober og Motionsrum med Omlædning og Bad til Servicebyens personale. Bygningsdele:

Projektet indeholder udgravning for kælder, inkl. grundvandssænkning og øvrigt tørholdelse, hvor anden entreprenør forud for dette arbejde har rammet betonpæle som overtages og kappes under nærværende projekt.

Der udføres bygningsvvs og -ventilation, samt afløbs- og afvandingsanlæg.

Facader er betonsandwichelementer, teknikhus på tag er bærende stålkonstruktion med lette vægge.

Tagflader er varmt tag med pap på underlag af betondæk og ståltrapzplader.

Facadepartier er en kombination af alu/alu partier og træ/alupartier, samt enkelte vareindleveringsporte.

Indvendige vægge er en kombination af lette stål/gipsvægge, pore/betonvægge samt kølerumsvægge.

Gulvoverflader består af vinyl og linoleum, samt malede gulvoverflader

Loffer er stål-kassetlofter og renrumslofter.

Teknikhus DP33:

Teknikhus i terræn er et selvstændigt Teknikhus til VVS.

Arealer:

DP32-33 Serviceby og Teknikhuse er på ialt 7244 m² brutto, heraf udgør 836 m² teknikhuse i terræn, 521m² udgør teknikhuse på tag samt 46m² udgør kælder under Serviceby.

Landskab:

Landskabsarbejder for Serviceby og teknikhuse er følgende:

- Grusplads mellem teknikhus Øst og Serviceby, samt grusplads mod sydvest.
- Varegård med belægningssten og anlæg for læsseramper og trapper.
- Forbindelsessti mellem Teknikhus vest og Serviceby
- Tre lysgårde i Serviceby

Projektet er opdelt i følgende delprojekter:

Storeentreprise E3-DP32-33_E1 Råhusentreprisen

Storeentreprise E3-DP32-33_E2 VVS- og Ventilationsentreprisen

Fagentreprisen E3-DP32-33_E3 Tømrer/Snedkerentreprisen

Fagentreprisen E3-DP32-33_E4 Gulvbelægningsentreprisen

Fagentreprisen E3-DP32-33_E5 Malerentreprisen

Fagentreprisen E3-DP32-33_E6 EL-entreprisen

Forventet opstart på byggepladsen primo august 2016.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar (<i>hvis relevant</i>)
Hovedgenstand	45215100	

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_ECAS_nedskeal](#)

Dokumentreference: [2015-171473](#) årstal og dokumentnummer

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2015/S 249-453536](#) af: [24/12/2015](#) (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[22/12/2015](#) (dd/mm/åååå)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:
ændres:

Læses:

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud 01/02/2016 Tidspunkt: 12:00
eller ansøgninger om deltagelse (dd/mm/åååå)

Læses:

22/02/2016 Tidspunkt: 12:00
(dd/mm/åååå)

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/
indkøbene :

Tekststykke, der skal tilføjes:

Servicebyen DP32 er en 1. etages bygning.
Der er en mindre kælder samt teknikhus på tag.
Serviceby DP32 er indrettet og fordelt med følgende
arealer og funktioner:
Værksted
Værksted etableres som et stort rum uden skillevægge
og loft.
Funktionen udgør ca. 122 m² i bruttoareal.
Affald og linned
Affalds- og linnedcentralen udgør sammen med
varemodtagelsen kernefunktionen i servicebyen.

Affaldscentralen er disponeret med affalds- og linnedsug, lasteramper, sluser og affaldscyklon. Funktionen udgør ca. 596 m² i bruttoareal.

Varemodtagelse

Den centrale varemodtagelse i servicebyen håndterer hovedparten af alle vareleverancer til DNV Gødstrup. Varerne modtages, udpakkes, crossdockes og videredistribueres med AGV-transport til resten af hospitalet.

Centralkøkkenet har særskilt varemodtagelse.

Modtagelse samt ekspedition af post ligger placeret i forbindelse med varemodtagelsens reception.

Funktionen udgør i alt ca. 630 m² i bruttoareal.

Udover varemodtagelse/ crossdocking indeholder funktionen reception, post, ladestation til trucks samt rengøringsrum.

Arkiv og depoter

I tilknytning til varemodtagelsen etableres rum til pakning af prøvekasser.

Apotek

Apoteket er placeret tæt på varemodtagelse og afsendelsesområde. Der er indgået sikring i facader imod uvedkommende adgang udefra.

Apoteket disponeres med klassificerede rum (renhedsklasser B, C, og D), adskilt med sluser.

Imellem sluser udføres døre og gennemrækningskabe med interlock.

Der etableres varemodtagelse, lægemiddeldepot/ pakkerum, pillemaskine, deblister- og kannisterum samt rum til pakning af servicekasser til patientmedicin.

Funktionen udgør ca. 545 m² i bruttoareal. Der etableres et samlet rum for pakning af akutkasser samt prøvekasser.

Cytostatica

Cytostatica afsnittet producerer medicin til behandling af kræftpatienter. Cytostatica disponeres med klassificerede rum (renhedsklasser B, C, og D), adskilt med sluser.

Imellem sluser udføres døre og gennemrækningskabe med interlock.

Der etableres depoter, teknikrum, produktionsrum, laboratorierum, sluser med omklædning, toiletrum og sprøjtefylderrum.

Cytostatikaproduktion udgør ca. 369 m² i bruttoareal.

Centralkøkken

Køkkenet indeholder varm og kold produktion, pakkeområde, opstillingsplads til vogne, diverse køle-, fryse- og depotfaciliteter, varemodtagelse, rengøring og personaletoilet.

Centralkøkkenet har egen varemodtagelse.

Funktionen udgør ca. 602 m² i bruttoareal.

Sterilcentral

Sterilcentralen genbehandler brugte instrumenter fra OP og er disponeret i forhold til et produktionsflow med udlevering af færdigsteriliserede instrumenter pakket i casecars, der køres med AGV-transport til OP-afsnit og DKA.

Sterilcentralen indrettes efter et vognkoncept. En forudsætning for dette koncept er, at vognene UV-bestråles i elevator fra kælder til OP/ DKA. Funktionen indeholder afsnit til modtagelse, afrydning samt vask af vogne, containere og instrumenter. Derudover pakkerum, autoklavering og steriltilt lager. Funktionen udgør ca. 1340 m² i bruttoareal.

Fælles kontorer og personalerum

Servicebyens fælles kontorområde indeholder et antal kontorer og samtalerum samt et personale- og møderum.

Fælles personalefaciliteter udgør ca. 141 m² i bruttoareal.

Kontorer for service- og logistikpersonale

Kontorområde for service og logistik udgør ca. 243 m² i bruttoareal.

Personaleomklædning og bad

Der etableres garderobe, uniformsrum, omklædnings- og bedefaciliteter til ca. 170 personer i servicebyen. Garderobeskabe etableres efter koncept med faste skabe.

Funktionen udgør ca. 192 m² i bruttoareal.

Motionsrum

Motionsrum udgør ca. 218 m² i bruttoareal.

Trafik- og teknikarealer

Hovedkorridor i Serviceby DP32 udgør ca. 715 m² i bruttoareal. Herunder Teknikhus på tag udgør 521 m² i bruttoareal.

Dertil kommer et antal teknikrum samt øvrige trafikarealer udgør ca. 173m².

Teknikhus DP33 er indrettet og fordelt med følgende arealer og funktioner:

Teknikhus i terræn er et selvstændigt og fritliggende

Teknikhus placeret i terræn.

Teknikhuset er indrettet til VVS, derudover er depoter for gaskolber etableres i terræn sammenbygget med teknikhus for VVS.

Teknikhus udgør ca. 836 m² i bruttoareal.

Bygningsdele Serviceby DP32:

Projektet indeholder udgravning og støbning af kælder, terrændæk, fundamenter, opfyldning, grundvandssænkning og øvrigt tørholdelse, hvor anden entreprenør forud for dette arbejde har rammet betonpæle samt kalkstabiliseret jorden, arbejdet overtages og kappes under nærværende projekt.

Der udføres bygnings vvs og -ventilation, samt afløbs- og afvandsanlæg.
Facader er betonsandwichelementer, teknikhus på tag er bærende stålkonstruktion med præfabrikerede lette vægge med stålbeklædning.
Tagflader er varmt tag med pap på underlag af betondæk og ståltrapezplader.
Facadepartier er en kombination af alu/alu partier og træ/alupartier, samt vareindleveringsporte.
Indvendige vægge er en kombination af lette stål/ gipsvægge, pore/betonvægge samt kølerumsvægge.
Gulvoverflader består af vinyl og linoleum, samt malede gulvoverflader.
Lofter er stål-kassetlofter og renrumslofter.
Inventararbejder er fast inventar som under/højskabe, hylde og bordplader.
Malerarbejder udføres med vandbaseret maling på underlag af beton/porebeton, gipsvægge og -lofter.
El-arbejder indeholder stærk og svagstrømsinstallationer incl. føringsveje.
Bygningsdele Teknikhus i terræn DP33:
Teknikhus i terræn udføres med terrændæk i beton, ydervægge er bærende stålkonstruktion med præfabrikerede lette vægge med stålbeklædning.
Tagflader er varmt tag med pap på underlag af ståltrapezplader.
Indvendige vægge er en kombination af lette stål/ gipsvægge og betonvægge
Facadepartier er alu/alu partier.
Gulvoverflader består af malede gulvoverflader.
Malerarbejder udføres med vandbaseret maling på underlag af gipsvægge.
Bygningsdele Landskab DP32-33:
Landskabsarbejder for Serviceby og teknikhus er følgende:

- Grusarealer
- Græsarealer
- Varegård med asfalt og belægningssten og anlæg for læsseramper og trapper.
- Stiarealer med belægningssten
- Tre lysgårde i Serviceby med grusbelægninger.

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 1 Betegnelse : Storentreprise E3-DP32-33_E1 Råhusentreprisen 5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:

Delaftalen omfatter bl.a.:
Jord- og kloak arbejder for bygninger og belægninger, herunder også supplerende kalkstabilisering og udgravning af byggegrube for ca. 50m² kælder inkl. grundvandssænkning. Anden entreprenør har forud kalkstabiliseret områder samt rammet betonpæle. Under nærværende delaftale udføres pælekapping og støbning af pladsstøbt kælder og fundamenter,

samt opfyldning under og støbning af terrændæk. Der leveres og monteres betonelementer som facader, indvendige vægge samt tagdæk. Fritliggende teknikhus samt teknikhuse på tag udføres som stålrammekonstruktioner med let facadebeklædning under denne delaftale. Murerarbejder omfatter opmuring af letklinkerblokke ved sokkeler og på tag, udvendige pudsearbejder på sokkeler, opmuring af indvendige porebetonvægge, vægflisearbejder med vådrumsbehandling. Tagflader er varmt tag med pap på underlag af betondæk og ståltrapezplader. Udvendige skelletkonstruktionsarbejder på tag og i terræn er af lette præfabrikerede stålelementvægge med en kerne af isolering. Facadepartier er en kombination af alu/alu partier og træ/alupartier, samt vareindleveringsporte.

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 2 Betegnelse : Storentreprise E3-DP32-33_E2 VVS- og Ventilationsentreprisen 5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:
Delaftalen omfatter bl.a.:
VVS arbejdet
- Faldrør og sanitet
- Regnvandsinstallation
- Brugsvandsinstallation
- Varmeinstallation, primært til varmekilder, zonevarmekilder
- Mindre køleanlæg, incl modulrum
- Isolering af tekniske installationer
- Mindre byggepladsinstallationer
Ventilationsarbejdet
- Ventilationsarbejdet, fordelt på flere hovedaggregater
- Kanalarbejder
- Ventilationsarmaturer
- Isolering af ventilationskanaler

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 3 Betegnelse : Fagentreprise E3-DP32-33_E3 Tømrer/Snedkerentreprisen 5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:
Delaftalen omfatter bl.a.:
Indvendige vægge er af lette stål/gipsvægge med teleskopløsninger.
Lofter er nedhængte stålkassetlofter samt faste nedhængte renrumlofter i Cytostatica.
Indvendige døre og glaspartier er en kombination af partier med stålkarme og trækarme, samt stålbrandporte.
Fast inventar indeholder bla. gennemræknings skabe med/uden interlock, under-/højskabe, systemhylder faste/eleverbare bordplader

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 4 Betegnelse : Fagentreprise E3-DP32-33_E4 Gulvbelægningsentreprisen 5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:
Delaftalen omfatter bl.a.:
Udstøbning af afretningslag med/uden fald på bærende terrændæk af beton samt afretningslag på betondækelementer.

Udstøbning af selvnivellerende spartelmasse på afretningslag.
Der udføres vinyl incl. hulkehle, linoleum, epoxy belægninger på gulve samt indstøbte måtterammer indvendigt ved indgangsdøre.
Der udføres gulve med ledende vinyl.
Der udføres vinyl beklædning på vægge og loftfrise i Cytostaticaområde.

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 5 Betegnelse : Fagentreprise E3-DP32-33_E5 Malerentreprisen 5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:

Delaftalen omfatter bl.a.:
Malerbehandlinger på beton, gips og porebetonvægge, samt malerbehandlinger i ovenlysskakte.
Der udføres speciel malerbehandling på vægge og loft af tykfilmsbelægning i Cytostaticaområde samt i dele af køkkenområde.
Der udføres bygningsrengøring under malerarbejdet.

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:
Bilag B Delaftale nr. : 6 Betegnelse : Fagentreprise E3-DP32-33_E6 EL-entreprisen 5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Tekststykke, der skal tilføjes:

Delaftalen omfatter bl.a.:

- Lysinstallationer inkl. belysningsarmaturer
- Kraftinstallationer
- Hovedfremføringsveje
- Supplerende føringsveje for svagstrømsinstallationer (BMS, brandsikringsanlæg, person- og bygningssikringsanlæg)
- Mindre byggepladsinstallationer
- Lynaflederanlæg og jordingsanlæg
- IT-net

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/01/2016 (dd/mm/åååå) - ID:2016-012303