

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1 -5				
Nr.	Spørgsmål	Svar	Modtaget	Besvaret
1.1	I udbudsbetingelserne pkt. 4, står forventede start på standstill-perioden til d. 27.10.2015. Menes der d. 27.11.2015?	Ja, det er tale om en fejl ved angivelse af d. 27.10.2015. Den rigtige dato for forventede start på stand-still er d. 27.11.2015.	03.09.2015	04.09.2015
1.2				

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAV SPECIFIKATIONEN				
2.1	Bilagets punkt 1.1.4: Hvordan skal kravet om tekniske tegninger forstås? Skal det være tekniske tegninger over denne specifikke installation eller kan det være en mere generel tegning, som viser installation med tilbudte type?	<p>Ved tekniske tegninger af hængesøjle type DAG 1 og DAG 2, menes en specifik tegning over søjlen, der viser følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - søjlens ophængningspunkt i betondæk, - angivelse af nedhængt loft, - søjlens armlængder i mm, - søjlens rotationsvinkler - Søjlehovedets længde i mm samt højde over gulv - indenfor hvilket højdeinterval over gulv søjlen kan bevæge sig (kun DAG 1), - hylde og skuffer (kun DAG 2) - udkast til placering af de ønskede udtag. 	26.08.2015	04.09.2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.2	Bilagets punkt 1.4.16 & 1.4.17: Dybde for hyld nævnt i pkt. 1.4.16 er 480 mm, men i 1.4.17 er dybde for skuffe 500 mm. Kan man lempe på ønske om dybde for skuffe, således at dybde for skuffe er 340 mm?	Kravet fastholdes. Der gøres dog opmærksom på, at de angivne mål er udvendige mål.	26.08.2015	04.09.2015
2.3	Bilagets punkt 1.5.3: "En lodret rund kulissestang" – menes her dropstativ?	Nej, der menes en rund stang hvorpå der kan monteres udstyr. På stangen skal der kunne monteres f.eks. patientrelateret udstyr, en lille fladskærm eller lignende.	26.08.2015	04.09.2015
2.4	Bilagets punkt 2.1.5: Fleksibelt loftophæng med mulighed for eftermontering – er det muligt at få dette uddybet med billeddokumentation/tegning?	Der ligger ikke inde med billeddokumentation/tegning. Kravet skal forstås således at har man eksempelvis monteret en lampe og et monitorophæng på samme loftophæng på en stue skal det være muligt at eftermontere eks. en lampe mere uden at der skal foretages ændringer på selve loftophænget.	26.08.2015	04.09.2015
2.5	Bilagets punkt 1.4.19 – 1.4.21: Kan kravet om opdeling i fleksible slanger fjernes? Vi gør opmærksom på, at fleksibiliteten samt pladskapacitet begrænses væsentligt.	Kravene fastholdes.	27.08.2015	04.09.2015
2.6	Bilagets punkt 1.2.7 & 1.5.1: Leverer bygherre selv disse styringer for AGS og DIS?	Nej, trykvagt og kontrolenhed for AGS og DIS skal leveres og monteres af tilbudsgiver. Styring i forbindelse med diatermisuget skal ligeledes leveres og monteres af tilbudsgiver.	27.08.2015	04.09.2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

2.7	Pkt. 1.2.6: Skal de 2 koblinger til anæstesisug køre på 1 eller 2 "strengene"? Hvorfor vil man ha' 2 koblinger til anæstesisug?	Udtagene kan kobles på samme streng i søjlearmen. Der etableres 2 stk. udtag for at opnå størst mulig fleksibilitet i forbindelse med tilslutning af apparatur.	27.08.2015	04.09.2015
2.8	Pkt. 1.2.6 m.fl.: Hjerter-stop kald og patient kald. Skal der afsættes blænddæksel til dette? Hvilken type? Ø68 eller alm. OPUS66 blænddæksel?	Leverandøren skal afsætte plads til ø68 mm hul i søjlehovedet. Ved bestilling af søjlen udleveres kontakt for "hjerter-stop kald" og "patient-kald" af Ordregiver. Leverandøren sørger for montering i søjlehovedet og fremføring af kabler i søjlearmen.	27.08.2015	04.09.2015
2.9	Pkt. 3.2.9: Skal der 4 stk. VAC udtag i denne søjle?	Ja, kravet fastholdes.	27.08.2015	04.09.2015
2.10	Pkt. 1.2.6 m.fl: Skal tilbudsgiver levere kabler til RJ45 stik'ene? I givet fald hvilken skærmning skal disse kabler have og hvilket stik (han/hun) skal "afslutte" over nedhængt loft?	Ja, tilbudsgiver skal levere kablerne. Kablerne skal være cat. 6 og skal tilsluttes med han-stik i fiber switch boks maksimalt 4 m fra ophængningspunktet.	27.08.2015	04.09.2015
2.11	I operationsrum'ene er det svært at gennemskue om I ønsker anæstesisøjle og kirurgisøjle(i hovedende) i ét fællesophæng eller 2 separate ophæng?	Hver søjle skal have sit eget ophæng så der sikres størst mulig fleksibilitet i forbindelse med placering.	27.08.2015	04.09.2015
2.12	Stilles der lagerplads til rådighed ifb. evt. levering? Evt.	Nej, der stilles ikke lagerplads til rådighed. Alle omkostninger skal	27.08.2015	04.09.2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	omkostning for dette?	være medregnet i tilbuddet.		
2.13	Hvordan afslutter bygherre gastilførsler? Afspærringsventil/lukkeventiler eller "åbne" ender? Afslutter bygherre med slangestuds eller andet?	Rør afsluttes med afspærringsventil. Følgende dimensioner kan forudsættes: APM: 12x1,0, AZM: 15x1,0, O2: 12x1,0, AGS: 15x1,0, DIS: 22x1,2	27.08.2015	04.09.2015
2.14	Hvordan afslutter bygherre strømtilslutninger samt potentialudligning over loft?	Elforsyning er fremført til rummet. Leverandøren skal tilslutte til klemrække eller dåse monteret indenfor en afstand af 4 m fra ophængningspunktet. Leverandøren skal tilslutte alle potentialudligninger til udligningsplint placeret i rummet.	27.08.2015	04.09.2015
2.15	Hvordan kan evt. montage foregå? Kan montører gå uhindret fra rum til rum eller skal der påregnes ventetid?	Montagen af udstyr forventes at kunne foregå sammenhængende for hver afdeling.	27.08.2015	04.09.2015
2.16	Mht. evt. montage skal I være opmærksom på, at løftegrej kan lave mærker i gulv, hvorfor det vil være en god idé at lægge gulv efter montage af lamper og søjler. Alternativt skal der lægges køreplader ud.	Montage foregår efter juridisk aflevering af byggeriet. Dvs. der er lagt gulv. Leverandøren skal derfor medregne nødvendige foranstaltninger for ikke at beskadige bygningsdele.	27.08.2015	04.09.2015
2.17	Er loftet "lukket" når søjler og lamper skal monteres?	Ja, det nedhængte loft er færdigmonteret. Derfor skal leverandøren medregne nedtagning og genopsætning af loft og evt.	27.08.2015	04.09.2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

		skinnesystem.		
2.18	Der står i materialet, at montage foregår fra april – august 2016. Skal det forstås således, at vi har 5 måneder til at montere, eller vil der evt. kun være 1 md. indenfor dette tidsrum til montage?	Tidsplan for montage aftales nærmere ved kontraktindgåelse - selve montageperioden forventes ikke at tage 5 mdr.	27.08.2015	04.09.2015
2.19	Anæsthesiug/trykvgat: Hvor går entreprisgrænsen? Iflg. tegning ser det ud som om kontrolenheden leveres af bygherre?	Nej, kontrolenheden leveres og monteres af leverandøren. Kontrolenheden placeres over nedhængt loft af leverandøren.	27.08.2015	04.09.2015
2.20	Anæsthesiug/trykvgat: Hvilket tryk/sug anvender sygehuset til dette?	Vacuum for AGS er mellem 20-75 mbar.	27.08.2015	04.09.2015
2.21	Diathermisug: Hvor går entreprisgrænsen? Iflg. tegning ser det ud som om kontrolenheden leveres af bygherre?	Nej, kontrolenheden leveres og monteres af leverandøren. Kontrolenheden placeres over nedhængt loft af leverandøren.	27.08.2015	04.09.2015
2.22	Diathermisug: Hvilket tryk/sug anvender sygehuset til dette?	Vacuum for DIS er mellem 300-700 mbar.	27.08.2015	04.09.2015
2.23	Diathermisug: Hvilken magnetventiltype (230V eller 24V) foretrækkes?	Der foretrækkes ikke en bestemt magnetventiltype frem for en anden.	27.08.2015	04.09.2015
2.24	Vedr. Udbud på søjler og OP lamper DNU. Er det mig eller er	Kontraktbilag 1 og 2 er låst, men dog således at der kan foretages	30.08.2015	04.09.2015

2. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONEN

	de 2 EXCEL filer låst ?	besvarelse i de relevante celler.		
2.25	Monitorarm med ophæng for 2 stk. 24" skærme (Type FAM 2) på eget loftophæng inkl. levering og montering." Skal skærmene hænge på den samme arm ved siden af hinanden eller skal de sidde på hver deres arm? Kan måden man ønsker ophænget præciseres?	Monitorarmen med ophæng for 2 stk. 24" skærme er én arm med et ophæng hvor de to skærme hænger ved siden af hinanden.	31.08.2015	04.09.2015
2.26				

3. Spørgsmål til KONTRAKTBILAG 2 – TILBUDSLISTE

3.1				
3.2				

4. Spørgsmål til Udkast til KONTRAKT + KONTRAKTBILAG 3 - 7

4.1				
4.2				