

Nærværende Supplementsblad er præciseringer og tilføjelser til inventarudbuddet vedr. tilbygning til Patologisk Institut Randers. Nærværende ydelser og leverancer skal være indeholdt i inventarleverandørens samlede tilbud.

Generelt:

I tilbuddet skal der være indeholdt 30 montørtimer afsat til flytning og opsætning af diverse inventar som ikke er beskrevet i udbuddet, men leveres af bygherren.

Præcisering af entreprisegrænser:

El og VVS arbejder udenfor skabene, samt tilslutning til skabene ligger hos totalentreprenøren, men installationer i skabene ligger hos inventarleverandøren.

Stinkskafe skal være med færdige trukket installationer og klar til at totalentreprenøren kan tilslutte.

Ventilationsstyring, tilkobling og sporgas afprøvning er totalentreprenørens leverance, vi er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at sige hvilken type styring der bliver valgt, men det vil blive oplyst inden kontrakten indgås.

Præcisering / tilføjelse til inventarliste af 15.04.2010:

- Generelt Bagkant på bordplader udføres med postformet opkant.
Alle skabe lukkes fra overkant skabe og op over det nedhængte loft med lamineret plader.
- F06 2 stk. underskabe, bredde 657mm, dybde 650 mm, højde 805 mm. Skabe udføres trukket 50 mm ud fra væg incl. 700 mm dyb bordplade. Skabe leveres med 2x2 flytbare laminathylder.
- F10 2 stk. højskabe, bredde 457 mm, dybde 650 mm højde 2000 mm udført med ABS sider.
- F12 2 stk. højskabe, bredde 457 mm, dybde 650 mm højde 2000 mm udført med udtrækshylder.
- F13 1 stk. højskab, bredde 457 mm, dybde 650 mm højde 2000 mm udført med ABS sider og sug / ventilation.
- F14 2 stk. højskabe, bredde 457 mm, dybde 650 mm højde 2000 mm udført med ABS sider.

Præcisering / tilføjelse til datalister for stinkeskabe:

- Generelt. Alle skabe udføres 2400 mm højde.
Alle skabe lukkes fra overkant skabe og op over det nedhængte loft med lamineret plader.
Alle interne rørføringer skal udføres som fleksible rørintallationer, som nyt Broen koncept.
Stik / el i skal monteres indvendigt i kabine og udføres som type Opus 74 IP55.
Alle bordplader leveres med integreret air-foil i bordforkant. Bordforkanten udføres ca. 80 mm.
Underskabe under bordplader udføres tilpasset 40/60 modul med indbygget ABS-sider.
Hvis andet ikke er nævnt udføres skabene med manuelt løft, med remtræk.
Hvis andet ikke er beskrevet udføres med låger med skrå front.
Frontglas udføres som 6 mm hærdet glas. Ved knæk funktion udføres glasset i plast.
Lys i skabene udføres med T5 rør med dæmpning.
Kemikalieaffald udføres med fast rørintallation. Installationen tilsluttes centralanlæg af totalentreprenøren.
Huller for fast affald udføres ca. \varnothing 150 mm og udføres med låg. Under alle huller / udskæringer for affald leveres et underskab med sug / ventilation og spildbakke.
Hvor andet ikke er nævnt udføres vaske i mål 450x400 mm udført med slubsi og overløb.
2 stk. af de beskrevne vaske skal leveres og udføres for udskæring og frys med ventileret vask, skæreplade og underliggende perforeret vask
- S33 1 stk. vask 450x400 mm, 1 stk. vask 650x450 mm.
Frontlåge udføres med knæk funktion for optimering af siddende arbejde.
Der må ikke forekomme kanter eller stållister der spærre for indsigten.
Frontlågen udføres motorstyret med fjernbetjening.
1 stk. vask skal leveres og udføres for udskæring og frys med ventileret vask, skæreplade, underliggende perforeret rist, frontspul og slubsi.